

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

* 630/2*1*1 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1 004 226 руб.

Начальник Управления экономики

И. Ю. Проскурина

« 05 » 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 004 226 руб.

Директор МБОУ города Костромы «СОШ №29»

М. Г. Яблокова

« 29 » 2019 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на работы по дооборудованию стадиона МБОУ города Костромы "СОШ №29" по адресу: ул. Островского, д.38
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.		Затр. труда рабочих, не зан. обслуж. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Беговая дорожка

1. ФЕР 27-03-008-04

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 конструкций

Объем: 180*0.1

Накладные расходы

Сметная прибыль

0.18 5 786.87 4 292.73 1 042 269 773 32.364

1 494.14 464.37 501 286 84 8.2134

2. ФССЦпг 01-01-01-043

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³, 1 т груза

Объем: 18*1.98

35.64 3.28 3.28 117 117

3. ФССЦпг 03-21-01-015

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км, 1 т груза

35.64 13.38 13.38 477 477

Объем: 18*1.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сметная прибыль		81%							
10.	ФССЦ 04.2.01.01-0043	16.794	612.25		10 282				
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Д, Т									
Т		Объем: 180*93.3/1000							
Поправки: М: =4503.71/1.2/6.13									
11.	ФССЦ 02.3.01.02-0015	0.9	55.26		50				
Песок природный для строительных: работ средний, м3									
Т		Объем: 0.5*1.8							
12.	ФССЦ 01.2.03.07-0023	0.108	1 554.20		168				
Эмульсия битумно-дорожная, т									
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
. МАТЕРИАЛОВ -									
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -									
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						732	2 913		82.865583
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -							155		13.48515
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						732	1 783		82.865583
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							155		13.48515
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							1 130		
Итого по смете в текущих ценах с к=									
НДС		6.13							
Всего по смете		20							
Раздел 2. Баскетбольная площадка									
13.	ФЕР 27-03-008-04	0.35	5 786.87	4 292.73	2 025	523	1 502	179.8	62.93
Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 конструкций									
Т		Объем: 350*0.1							
Накладные расходы		142%			974		163	45.63	15.9705

* 650/2*1*1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Форма 4

Сметная прибыль

556

14. ФССЦпг 01-01-01-043

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³, 1 т груза

Объем: 35*1.98

227

15. ФССЦпг 03-21-01-015

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: до 15 км, 1 т груза

Объем: 35*1.98

927

16. ФЕР 27-04-001-04

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м³ материала основания (в плотном теле)

Начисления: N3= 1.1*1.25, N4= 1.1*1.25, N5= 1.1*1.15

Накладные расходы

Сметная прибыль

10.710122
9.91375

30.60035
28.325

1 607
134

87

1 699

4 590.92
383.14

4 855.56
247.56

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

17. ФССЦ 02.2.05.04-0093

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм, м³

Объем: 35*1.26

4 780

108.40

44.1

44.1

44.1

44.1

44.1

44.1

44.1

44.1

18. ФССЦпг 03-21-01-070

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: до 70 км, 1 т груза

Объем: 44.1*1.5

2 317

2 317

35.03

35.03

66.15

66.15

66.15

66.15

66.15

66.15

66.15

66.15

19. ФССЦпг 03-21-01-030

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: до 30 км, 1 т груза

-1 276

-1 276

19.29

19.29

-66.15

-66.15

-66.15

-66.15

-66.15

-66.15

-66.15

-66.15

20. ФЕР 27-06-026-01

Розлив вяжущих материалов, 1 т

Объем: 350*0.0003

6
1

6

53.76
9.83

53.76

0.105

0.105

0.105

0.105

0.105

0.105

0.105

0.105

4

* 650/2*1*1 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления: НЗ= 1.1*1.25, Н4= 1.1*1.25									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
21. ФССЦ 01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная, т	0.105	1 554.20		163				
22. ФЕР 27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т смеси	0.20475	3 935.43 268.79	3 653.10 408.24	806	55	748 84	27.53905 29.5625	5.6386205 6.0529219
Вычт.ресурсы: ФССЦ 01.2.01.01-0001: [М-(110.08=1487.60*0.074)]									
Начисления: НЗ= 1.1*1.25, Н4= 1.1*1.25, Н5= 1.1*1.15									
Объем: 350*2.34*0.025									
Начисления: НЗ= 1.1*1.25, Н4= 1.1*1.25, Н5= 1.1*1.15									
Объем: 20.475*1.01									
23. ФССЦ 04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: П, т	20.67975	584.72		12 092				
Поправки: М: =4301.18/1.2/6.13									
24. ФССЦ 01.2.03.07-0025	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2, т	0.0151515	1 961.63		30				
Объем: 0.074*0.20475									
25. ФЕР 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.35	3 976.64 466.09	3 279.88 361.64	1 392	163	1 148 127	48.4495 26.29	16.957325 9.2015
Начисления: НЗ= 1.1*1.25, Н4= 1.1*1.25, Н5= 1.1*1.15									
Объем: 412*235									
26. ФССЦ 04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип В, т	33.81	652.96		22 077				

* 650/2*1*1 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Раздел 3. Водопольная площадка

31. ФЕР 27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Начисления: НЗ= 1.1*1.25, Н4= 1.1*1.25, Н5= 1.1*1.15 Объем: 350*0.1 Накладные расходы Сметная прибыль	0.35	3 119.29 159.48	2 947.62 244.19	1 092	56	1 032 85	19.8858 19.085	6.96003 6.67975
32. ФССЦ 02.3.01.02-0015 Песок природный для строительных: работ средний, м3 Объем: 35*1.1	0.00192	2 762.76 2 762.76		5	5		354.2	0.680064
33. ФЕР 01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта Начисления: Н5= 1.1*1.15 Накладные расходы Сметная прибыль	80% 38%			4 2				
34. ФЕР 09-06-001-03 Монтаж м/к (труба d-76мм толщ.стенки-4 мм, длинна-2,8м- вес 19,88 кг), 1 т конструкций Объем: (19.88/1000)*2 Вычт.ресурсы: ФССЦ 08.3.11.01-0091:[М-(9.54=4920.00*0.00194)] Начисления: НЗ= 1.1*1.25, Н4= 1.1*1.25, Н5= 1.1*1.15 Накладные расходы Сметная прибыль	0.03976	1 287.53 1 117.35	110.78 6.79	51	44	4	130.99075 0.55	5.2081922 0.021868
35. ФЕР 11-01-002-09 Применительно Устройство подстилающих слоев из смеси пескобетонной, 1 м3 подстилающего слоя Объем: (0.4*0.4*0.6)*2 Начисления: НЗ= 1.1*1.25, Н4= 1.1*1.25, Н5= 1.1*1.15 Накладные расходы Сметная прибыль	0.192	46.66 38.80	0.33	9	7		4.6299	0.8889408
	123% 64%			9 4				

* 650/2*1*1 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

36. С407-0028

Смесь пескобетон м300 (на 1м2 площади уходит 20 кг. сухой смеси, при толщине слоя около 10 мм.) 0,01 м3= 20 кг. ; 1 м3= 2000 кг., кг

Объем: 0.192*2000

Поправки: M: =147.20/40/6.13/1.2*1.05

202

384 0.53

37. С1.

Стойки для волейбольной сетки, пара

Поправки: M: =6300/6.13/1.2*1.05

899

1 899.27

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Итого по смете в текущих ценах с к=

НДС

Всего по смете

6.13

20

13.737227
6.701618
8.5290348
6.67975

1 036
85
1 032
85

112
68
44

4 386
4 335
3 027
213
121
4 669
51

5.2081922
0.021868

4

44

40
32
123

4 792
253
153
29 375
5 875
35 250

Раздел 4. Футбольное поле

38. ФЕР 01-01-108-02

Планировка прицепными грейдерами: средними дна и откосов выемки, группа грунтов 2, 1000 м2

Объем: 30*20

Начисления: НЗ= 1.1*1.25, Н4= 1.1*1.25

Накладные расходы

71
18

71

118.62
29.34

118.62

0.6

0.6

2.1725

1.3035

17

95%

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сметная прибыль	43%					8		
39.	ФЕР 01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3 Начисления: Н5= 1.1*1.15 Объем: 600*0.2 Накладные расходы Сметная прибыль	1.2	922.18 922.18		1 107	1 107		122.958	147.5496
40.	ФССЦ 16.2.01.02-0002 Земля растительная механизированной заготовки, м3	120	131.90		15 828				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				17 006	1 107	71		147.5496
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				17 006	1 107	18		1.3035
	МАТЕРИАЛОВ -				15 828		71		147.5496
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				903		18		1.3035
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				428		71		147.5496
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				18 337		18		1.3035
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				18 337				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				903				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				428				
	Итого по смете в текущих ценах с к=	6.13			112 406				
	НДС	20			22 481				
	Всего по смете				134 887				
Раздел 5. Ямы для прыжков									
41.	ФЕР 01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта Начисления: Н3= 1.1*1.25, Н4= 1.1*1.25, Н5= 1.1*1.15 Объем: 2*6*0.5 Накладные расходы Сметная прибыль	0.006	5 853.30 148.79	5 700.17 809.70	35	1	34	19.0762 59.9775	0.1144572 0.359865

* 650/2*1*1 >											Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01											Форма 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
42.	ФССЦпг 03-21-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: до 10 км, 1 т груза Объем: 6*1.75	10.5	11.42	11.42	120		120																
43.	ФЕР 27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Начисления: N3= 1.1*1.25, N4= 1.1*1.25, N5= 1.1*1.15 Накладные расходы Сметная прибыль	0.072	3 119.29 159.48	2 947.62 244.19	225	11	212 18	19.8858 19.085	1.4317776 1.37412														
	Объем: 2*6*0.6																						
	142%				41																		
	81%				23																		
44.	ФССЦ 02.3.01.02-0015 Песок природный для строительных: работ средний, м3 Объем: 7.2*1.1	7.92	55.26		438																		
.	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5																						
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -																						
.	МАТЕРИАЛОВ -																						
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -																						
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -																						
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -																						
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -																						
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -																						
.	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5																						
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ																						
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ																						
	Итого по смете в текущих ценах с к=	6.13																					
	НДС	20																					
	Всего по смете																						
					818	12	366		1.5462348														
							23		1.733985														
					698	12	246		1.5462348														
							23		1.733985														
					438																		
					47																		
					26																		
					771																		
					120																		
					120																		
					891																		
					47																		
					26																		
					5 462																		
					1 092																		
					6 554																		

Раздел 6. Установка тренажера "двойной хипс"

Раздел 6. Установка тренажера "двойной хипс"

* 650/2*1*1 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	ФЕР 01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта Объем: 0.4*0.4*0.65 Начисления: Н5= 1.1*1.15 Накладные расходы 80% Сметная прибыль 38%	0.00104	2 762.76 2 762.76						
46.	ФЕР 09-06-001-03 Монтаж м/к, 1 т конструкций Объем: (76.35/1000) Вычт.ресурсы: ФССЦ 08.3.11.01-0091:[М-(9.54=4920.00*0.00194)] Начисления: Н3= 1.1*1.25, Н4= 1.1*1.25, Н5= 1.1*1.15 Накладные расходы 90% Сметная прибыль 72%	0.07635	1 287.53 1 117.35	110.78 6.79	98	85	8 1	130.99075 0.55	10.001144 0.0419925
47.	ФЕР 11-01-002-09 Применительно.Устройство подстилающих слоев из смеси пескобетонной, 1 м3 подстилающего слоя Объем: 0.4*0.4*0.65 Начисления: Н3= 1.1*1.25, Н4= 1.1*1.25, Н5= 1.1*1.15 Накладные расходы 123% Сметная прибыль 64%	0.104	46.66 38.80	0.33	5	4		4.6299	0.4815096
48.	С407-0028 Смесь пескобетон м300 (на 1м2 площади уходит 20 кг. сухой смеси, при толщине слоя около 10 мм.) 0,01 м3= 20 кг. ; 1 м3= 2000 кг., кг Объем: 0.104*2000 Поправки: М: =147.20/40/6.13/1.2*1.05	208	0.53		109				
49.	С1. Тренажер "двойной хипс", шт. Поправки: М: =51071/6.13/1.2*1.05	1	7 289.91		7 290				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
МАТЕРИАЛОВ -									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -									
			7 505	92	8				10.851022
			7 407	7	1				0.0419925
			7 290						0.8498776
			7						

* 650/2*1*1 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -									
					4				
					7 418				
					98		8		10.001144
							1		0.0419925
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -									
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ									
					77				
					62				
					237				
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6									
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ									
Итого по смете в текущих ценах с к=									
НДС									
Всего по смете									
		6.13			7 655				
		20			84				
					66				
					46 925				
					9 385				
					56 310				

Раздел 7. Установка тренажера "лыжник"

50. ФЕР 01-02-058-02	0.00104	2 762.76	3	3	354.2	0.368368
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта						
Объем: 0.4*0.4*0.65						
Начисления: Н5= 1.1*1.15						
Накладные расходы						
Сметная прибыль						
51. ФЕР 09-06-001-03	0.0817	1 287.53	105	91	130.99075	10.701944
Монтаж м/к, 1 т конструкций						
Объем: (81.7/1000)						
Вычт.ресурсы: ФССЦ 08.3.11.01-0091:[М-(9.54=4920.00*0.00194)]						
Начисления: Н3= 1.1*1.25, Н4= 1.1*1.25, Н5= 1.1*1.15						
Накладные расходы						
Сметная прибыль						
52. ФЕР 11-01-002-09	0.104	46.66	5	4	4.6299	0.4815096
Применительно.Устройство подстилающих слоев из смеси пескобетонной, 1 м3 подстилающего слоя						
Объем: 0.4*0.4*0.65						
Начисления: Н3= 1.1*1.25, Н4= 1.1*1.25, Н5= 1.1*1.15						
Накладные расходы						
Сметная прибыль						

* 650/2*1*1 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

53. С407-0028

208 0.53

109

Смесь пескобетон м300 (на 1м2 площади уходит 20 кг. сухой смеси, при толщине слоя около 10 мм.) 0,01 м3= 20 кг. ; 1 м3= 2000 кг., кг

Объем: 0.104*2000
Поправки: M: =147.20/40/6.13/1.2*1.05

54. С1.

1 7 609.36

7 609

Тренажер "лыжник", шт.

Поправки: M: =53309/6.13/1.2*1.05

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7

11.551822
0.044935
0.8498776

9
1

98

7 831

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

7

7 726

7 609

7

4

7 737

105

91

9
1

10.701944
0.044935

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

83

66

254

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7

7 991

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Итого по смете в текущих ценах с к=

6.13
20

48 985

9 797

58 782

НДС

Всего по смете

Раздел 8. Установка тренажера "жим руками"

55. ФЕР 01-02-058-02

0.00174375 2 762.76
2 762.76

5

5

354.2 0.6176363

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта

Объем: (0.25*0.25*0.45*4+0.25*0.55*0.45)

Начисления: H5= 1.1*1.15

Накладные расходы

80%

4

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Итого по смете в текущих ценах с к=

НДС

Всего по смете

322

7 176

118

90

43 989

8 798

52 787

6.13

20

Раздел 9. Установка гимнастического комплекса

60. ФЕР 01-02-058-02

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта

Объем: (0.45*0.25*0.25*6+0.45*0.75*0.25)

Начисления: Н5= 1.1*1.15

Накладные расходы

Сметная прибыль

2 762.76

2 762.76

0.00253125

7

7

354.2

0.8965688

61. ФЕР 09-06-001-03

Монтаж м/к, 1 т конструкций

Объем: (210/1000)

Вычт.ресурсы: ФССЦ 08.3.11.01-0091: [М-(9.54=4920.00*0.00194)]

Начисления: Н3= 1.1*1.25, Н4= 1.1*1.25, Н5= 1.1*1.15

Накладные расходы

Сметная прибыль

1 287.53

1 117.35

0.21

270

235

23

1

130.99075

0.55

27.508058

0.1155

62. ФЕР 11-01-002-09

Применительно. Устройство подстилающих слоев из смеси пескобетонной, 1 м3 подстилающего слоя

Объем: (0.45*0.25*0.25*6+0.45*0.75*0.25)

Начисления: Н3= 1.1*1.25, Н4= 1.1*1.25, Н5= 1.1*1.15

Накладные расходы

Сметная прибыль

0.33

46.66

38.80

0.2531

12

10

4.6299

1.1718277

63. С407-0028

Смесь пескобетон м300 (на 1м2 площади уходит 20 кг. сухой смеси, при толщине слоя около 10 мм.) 0,01 м3= 20 кг. ; 1 м3= 2000 кг., кг

Объем: 0.2531*2000

506.2

266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

64. С1.		1	9 863.38		9 863				
Спортивный гимнастический комплекс, шт.									
Поправки: M: =69100/6.13/1.2*1.05									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9							23		29.576455
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						252	1		0.1155
МАТЕРИАЛОВ -									2.0683965
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						17			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						235	23		27.508058
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -							1		0.1155
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ									
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9									
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ									
Итого по смете в текущих ценах с к=	6.13								
НДС	20								
Всего по смете									

Раздел 10. Установка теннисного стола

65. ФЕР 01-02-058-02	0.001075	2 762.76	3	3		354.2			0.380765
Копание ям вручную без креплений для стоек и		2 762.76							
столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов									
2, 100 м3									
Объем: (0.43*0.25*0.25*4)									
Начисления: H5= 1.1*1.15									
Накладные расходы	80%								
Сметная прибыль	38%								
66. ФЕР 09-06-001-03	0.10667	1 287.53			137	119	12	130.99075	13.972783
Монтаж: м/к, т		1 117.35					1	0.55	0.0586685
Объем: (106.67/1000)									

* 650/2*1*1 >										Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Вычт.ресурсы: ФССЦ 08.3.11.01-0091: [М-(9.54=4920.00*0.00194)]

Начисления: Н3= 1.1*1.25, Н4= 1.1*1.25, Н5= 1.1*1.15

Накладные расходы
Сметная прибыль

108
86

67. ФЕР 11-01-002-09

Применительно. Устройство подстилающих слоев из смеси пескобетонной, м3

Объем: (0.43*0.25*0.25*4)
Начисления: Н3= 1.1*1.25, Н4= 1.1*1.25, Н5= 1.1*1.15

Накладные расходы
Сметная прибыль

5
3

68. С407-0028

Смесь пескобетон м300 (на 1м2 площади уходит 20 кг. сухой смеси, при толщине слоя около 10 мм.) 0,01 м3= 20 кг. ; 1 м3= 2000 кг., кг

Объем: 0.1075*2000
Поправки: М: =147.20/40/6.13/1.2*1.05

113

69. С3.

Теннисный стол, шт.

Поправки: М: =28087/6.13/1.2*1.05

4 009

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Итого по смете в текущих ценах с к=

14.851262
0.0586685
0.8784793

12
1

126
7

4 267
4 130
4 009
7
4
4 141
137

13.972783
0.0586685

12
1

119

108
86
331

4 472
115
90
27 413

6.13

* 650/2*1*1 >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

НДС

Всего по смете

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 4, 8, 9, 13, 16, 20, 22, 25, 28, 31, 43; %=80 - по стр. 33, 39, 45, 50, 55, 60, 65; %=123 - по стр. 35, 47, 52, 57, 62, 67; %=95 - по стр. 38, 41)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1, 4, 8, 9, 13, 16, 20, 22, 25, 28, 31, 43; %=38 - по стр. 33, 39, 45, 50, 55, 60, 65; %=64 - по стр. 35, 47, 52, 57, 62, 67; %=43 - по стр. 38, 41)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 34, 46, 51, 56, 61, 66)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 34, 46, 51, 56, 61, 66)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Итого по смете в текущих ценах с к=

НДС

Всего по смете

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)