

Поправки: M: =25800/1.2/6.13

3.	ФЕРр 68-10-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т	0.300924	3 995.64	3 689.91	1 202	88	1 110	29.99	9.0247108
	Объем: ((46*10.5)+160)*0.02*2.34 Вычт.ресурсы: ФССЦ 04.2.01.02-0011:[M-(46450.91=459.91*101)]		292.70	412.19			124	29.9	8.9976276

4. Прайс.
Смесь асфальтобетонная марки III тип Г, т

	30.393324	718.87		21 849					
	Объем: ((46*10.5)+160)*0.02*2.34*1.01 Поправки: M: =5288/1.2/6.13								

5. ФЕР 27-06-020-01
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2

	0.643	2 984.49	2 385.37	1 919	237		1 534	38.3	24.6269
	Объем: 46*10.5+160								

6. Прайс.
Битумы нефтяные дорожные марки: БДУ-100/130, улучшенные, т

	0.0069	3 507.34		24			169	19.12	12.29416
	Объем: 46*10.5+160								

Поправки: M: =25800/1.2/6.13

7. Прайс.
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В, т

	62.1138	711.53		44 196					
	Объем: 46*10.5+160								

Поправки: M: =5234/1.2/6.13

8. ФССЦпг 03-21-01-020
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: до 20 км, 1 т груза

Поправки: ПЗ: *7.05/6.8

9. ФССЦпг 03-21-01-020
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: до 20 км, 1 т груза

Объем: (0.0069+0.2026)*20

Поправки: ПЗ: =2.72

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 5;
%=104 - по стр. 3)
- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75 - по стр. 1, 5;
%=60 - по стр. 3)
- ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
- СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
- ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
- ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
- ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
- ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

71 392	325	4 188	33.651611
69 909	325	294	21.421648
		2 652	33.651611
798		294	21.421648

1 536

Раздел 2. Дорожка

10. ФЕР 47-01-001-03
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)
Разбивка участка, 100 м2

3.2	75.83	243	7.62	24.384
-----	-------	-----	------	--------

67.51

Объем: 160*2

11.	ФЕР 01-01-030-05 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3	0.096	<u>478.37</u>	<u>478.37</u>	46	<u>46</u>		
	Объем: 160*2*0.3			81.68	8	6.05	0.5808	
12.	ФЕР 27-04-001-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3	0.64	<u>2 281.99</u>	<u>2 143.72</u>	1 460	81	<u>1 372</u>	<u>15.72</u> <u>10.0608</u>
	Объем: 160*2*0.2		126.07	177.59			114	13.88 8.8832
13.	ФССЦ 02.3.01.02-0015 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Песок природный для строительных: работ средний, м3	70.4	<u>55.26</u>		3 890			
	Объем: 0.64*110							
14.	ФЕР 27-04-001-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м3	0.32	<u>3 551.63</u>	<u>3 338.85</u>	1 137	63	<u>1 068</u>	<u>24.19</u> <u>7.7408</u>
	Объем: 160*2*0.1		195.70	278.65			89	20.6 6.592
15.	Прайс. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм, м3	40.32	<u>108.75</u>		4 385			
	Поправки: M: =800/1.2/6.13							
16.	ФЕР 27-06-026-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Розлив вяжущих материалов, т	0.2624	<u>39.10</u>	<u>39.10</u>	10		<u>10</u>	
	Объем: 160*2*0.00082			7.15			2	0.66 0.173184

17. Прайс.
Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ, Т

0.2702 3 507.34

948

Поправки: М: =25800/1.2/6.13

18. ФЕРр 68-10-2
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона, 100 Т

0.22464 4 066.44

3 228.78

913

185

725

85.72

19.256141

Объем: 160*2*0.03*2.34

Вычт.ресурсы: ФССЦ 04.2.01.02-0011:[М-(46450.91=459.91*101)]

19. Прайс.
Смесь асфальтобетонная марки III тип Г, Т

15.59844 718.87

11 213

Объем: 0.15444*101

Поправки: М: =5288/1.2/6.13

20. ФЕР 27-07-001-04
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2

3.2 150.37

52.15

481

314

167

10.21

32.672

Объем: 160*2

Вычт.ресурсы: ФССЦ 01.2.01.01-0019:[М-(101.40=1690.00*0.06)]

21. Прайс.

22.848 711.53

16 257

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В, Т

Поправки: М: =5234/1.2/6.13

22. Прайс.
Битумы нефтяные дорожные марки: БДУ-100/130, улучшенные, Т

0.192 3 507.34

673

Поправки: М: =25800/1.2/6.13

23. ФЕР 27-08-001-11
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)
Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см, 1000 м2

0.05 2 869.61 2 426.28 143 20 121 48.29 2.4145

24. ФССЦ 02.2.05.04
Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, м3

6.3 108.75 327.59 685 16 26.09 1.3045

Объем: (0.05)*126

Поправки: М: =800/1.2/6.13

25. ФССЦпг 03-21-01-200
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: до 200 км, 1 т груза

57.6576 89.38 89.38 5 153 5 153

Объем: 40.32*1.43

Поправки: ПЗ: *7.05/6.8

26. ФССЦпг 03-21-01-020
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: до 20 км, 1 т груза

38.4424 15.91 15.91 612 612

Объем: 15.5944+22.848

Поправки: ПЗ: *7.05/6.8

27. ФССЦпг 03-21-01-020
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: до 20 км, 1 т груза

7.544 2.72 15.35 21 116

Объем: (0.1852+0.192)*20

Поправки: ПЗ: =2.72

< 2019-12 * 1 * 1 >

28. ФССЦпг 03-21-01-014

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: до 14 км, 1 т груза

Объем: 70.4*1.5

Поправки: ПЗ: *7.05/6.8

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 10;
%=95 - по стр. 11; %=142 - по стр. 12, 14, 16, 20,
23; %=104 - по стр. 18)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76.5 - по стр. 10;
%=42.5 - по стр. 11; %=80.75 - по стр. 12, 14, 16,
20, 23; %=60 - по стр. 18)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Раздел 3. Яма для прыжков

29. ФЕР 01-02-057-01

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1, 100 мЗ

Объем: 10*2.75*0.3

30. ФЕР 27-04-001-01

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 мЗ

Объем: 10*2.75*0.3

1 422

1 422

13.47

13.47

105.6

96.528241
24.674945
96.528241
24.674945

10 812
324
3 509
324

879
879

49 692
42 484
3 890
1 541

901

44 926
7 208
7 208
52 134
1 541
901

7 303

9.735

118

76

76

0.0825

920.40

920.40

1.2969

15.72

10

188

2 143.72

0,0825

2 281.99

1.1451

13.88

15

177.59

126.07

31. ФССЦ 02.3.01.02-0015
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)
Песок природный для строительных: работ средний, м3

9.075 55.26 501

Объем: (0.0825)*110

32. ФЕР 10-01-010-01
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)
Установка элементов каркаса: из брусьев, м3

0.45 2 401.21 1 081 85 11 22.5 10.125

188.55 4.18 2 0.36 0.162

33. ФЕР 10-01-090-03
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)
Антисептирование пастами: перекрытий прогонов,
балок, накатов, 100 м2

0.093 678.56 63 6 7.11 0.66123

65.27 0.49 0.04 0.00372

34. ФССЦпг 03-21-01-014
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на
расстояние: до 14 км, 1 т груза

9.075 13.47 122 122

Поправки: ПЗ: *7.05/6.8

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 29;
%=142 - по стр. 30; %=118 - по стр. 32, 33)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 29;
%=80.75 - по стр. 30; %=53.55 - по стр. 32, 33)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

2 031 177 310 21.81813
1 909 177 188 21.81813
206 17 1.31082
99 17 1.31082

122

2019-12 * 1 * 1 >

181.73498
47.479413
163.09598
47.407413

131 597 1 627 15 325
636
122 598 1 468 6 349
635

3 890
2 610

1 495

126 703 159 15 18.639
186 1 0.072

144
116
446

8 961

8 813
8 813
135 962
2 754
1 611
833450
166690
1000140

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 5,
12, 14, 16, 20, 23, 30; %=104 - по стр. 3, 18;
%=115 - по стр. 10; %=95 - по стр. 11; %=80 - по
стр. 29; %=118 - по стр. 32, 33; %=75 - по стр. 37)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75 - по стр. 1, 5,
12, 14, 16, 20, 23, 30; %=60 - по стр. 3, 18;
%=76.5 - по стр. 10; %=42.5 - по стр. 11;
%=38.25 - по стр. 29; %=53.55 - по стр. 32, 33;
%=45 - по стр. 37)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 38)
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 38)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

ВСЕГО ПО СМЕТЕ т.с. с инд. 6,13

НДС 20%

ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС

Составил:

Зав. ДАИТ
Мамонтова Н.В.
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)